

Приложение № 2 к договору . . . от . . .

Заказчик:	
Подрядчик:	ООО "Золотое Сечение"

Состав работ по разделу "Фундамент"

Контрольный выезд мастера на участок с целью разработки плана-графика строительных работ с учетом особенностей участка Заказчика.				
Нивелировка участка и вынос осей будущего строения в натуру согласно разделу КЖ.				
Разметка фундаментного поля согласно РП.				
Установка опалубки ленты, трамбовка подсыпки из песка, укладка гидроизоляции из рубероида.				
Монтаж арматурного каркаса и продухов, согласно разделу КЖ.				
Заливка бетонной смеси с устранением пустот в толще раствора (вибрирование).				
Снятие опалубки.				
Сумма по разделу "Фундамент":				0,00р.
Лента армированная монолитная 600*400мм.	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Итого
Материалы				
Доска 40x100x6000 для опалубки	куб.м			
Руберойд, 15 м.	рулон			
Арматура Д12 А500С, 6000	шт.			
Арматура Д8 А400С, 6000	шт.			
Проволока вязальная обожженная	кг			
Электроды	кг			
Фиксаторы арматуры	шт.			
Бетон М200	куб.м			
Геотекстиль				
Песок карьерный средней крупности	т			
Работа				
Работа траткора	смена			
Работа бетононасоса	смена			
Монтаж ленты, согласно КЖ	куб.м			

Состав работ по разделу "Стены и перекрытия"

Завоз материалов для возведения стен, согласно спецификации РП				
Контроль мастером уровня существующего фундамента, его несущей способности и других нюансов способных повлиять на ведение строительства на участке Заказчика.				
Разработка рабочего проекта по действующим строительным нормам и правилам (СНиП) на основании Эскизного проекта.				
Подготовка строительной площадки для ведения работ. Доставка блоков Ytong на участок Заказчика спецтранспортом согласно рекомендации производителя. Разгрузка и складирование блоков на участке строительства.				
Закладка угловых блоков Ytong согласно методике производителя, проверка диагоналей.				
Выкладка 1-го ряда блоков Ytong согласно методике производителя по гидроизоляции на цементно-песчаный раствор.				
Кладка последующих рядов блоков на клей Ytong для тонкошовной кладки.				
Армирование согласно методике производителя под оконными проёмами.				

Использование U-образных блоков Ytong для монтажа перемычек над дверными и оконными				
Использование U-образных блоков Ytong для монтажа армопояса 1-го и 2-го этажей.				
Использование U-образных блоков Ytong для монтажа армопояса 1-го и 2-го этажей.				
Завоз, разгрузка и монтаж балок деревянных на перекрытия				
Контроль высотных отметок стен мастером.				
Сумма по разделу "Стены и перекрытия":				0,00р.
Стены и перекрытия	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Итого
Материалы "YTONG"				
Блоки стеновые 375x625x250 D400	куб.м			
Блоки стеновые 300x625x250 D500	куб.м			
U-образные блоки 375x500x250 D500	шт.			
U-образные блоки 300x500x250 D500	шт.			
Клей для кладки блоков, 25кг	мешок			
Стеклоизол ХПП, 9м.	шт.			
Цементно-песчаный раствор на 1й ряд	мешок			
Доставка и разгрузка материалов "YTONG"				
Кран на укладку плит и разгрузку блоков	смена			
Машина	шт.			
Материалы на перекрытия				
ПБ 53.12-8	шт.			
ПБ 53.12-8 добор	шт.			
Кран на укладку плит	смена			
Материалы на укладку плит (раствор, арматура и т.д)	шт.			
Материалы на монолитные участки	куб.м			
Доска обрезная на настил и леса	куб.м			
Инвентарные леса на весь период строительства	секций			
Материалы на армопояс и перемычки	пог.м			
Работа				
Кладка стен из газобетонных блоков	куб.м			
Устройство монолитных поясов и перемычек	пог.м			
Устройство монолитных участков	куб.м			
Монтаж плит перекрытий	шт.			

Состав работ по разделу "Стропильная система с утеплением под металлочерепицу"				
Завоз материалов, согласно спецификации РП				
Контроль мастером уровня стен и конструкции закладных элементов под стропила				
Монтаж мауэрлата и стропильной системы с обрешеткой и контробрешеткой, согласно РП и методике проведения работ производителя металлочерепицы				
Монтаж пароизоляционной пленки с внутренней обрешеткой и проклейкой швов				
Монтаж утеплителя (150 мм) и гидродиффузионной мембраны, согласно РП				
Монтаж металлочерепицы, согласно РП и методике проведения работ производителя металлочерепицы				

Сумма по разделу "Стропильная система с утеплением под металлочерепицу":				0,00р.
Стропильная система	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Итого
Материалы				
Брус 200х200х6000 сорт 1	куб.м			
Доска обрезная 50х200х6000 сорт 1	куб.м			
Доска обрезная 50х100х6000 сорт 1	куб.м			
Брусок 50х50х6000 сорт 1 (контрбрус)	куб.м			
Доска обрезная 25х100х6000 сорт 1 (обрешётка)	куб.м			
Гидродиффузионная мембрана Изоспан АМ	рулон			
Пароизоляционная мембрана Изоспан В	рулон			
Утеплитель Rockwool 200 мм.	куб.м			
Лента клеящая Изоспан PPL 25	шт			
Лента клеящая Изоспан KL 50	шт			
Металлочерепица с комплектующими	кв.м			
Материалы на подшивку кровли	м.			
Работа				
Монтаж стропильной системы	кв.м			
Монтаж пленки гидроветрозащиты с проклейкой швов	кв.м			
Монтаж контробрешётки и обрешётки	кв.м			
Монтаж металлочерепицы	кв.м			
Монтаж пароизоляционной пленки с внутренней обрешеткой и проклейкой швов	кв.м			
Монтаж утеплителя 200мм	кв.м			
Монтаж софитов	м			
Укладка доборных блоков между стропил	м			

Состав работ по разделу "Отделочные работы"				
Завоз материалов, согласно спецификации РП				
Окна пластиковые с энергоэффективным стеклом Veka WHS 72				
Монтаж стяжки (60 мм) пола по утеплению ЭПП (1 этаж - 100 мм, 2 этаж 50 мм)				
Сумма по разделу "Отделочные работы":				0,00р.
Отделочные работы	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Итого
Материалы				
Окна пластиковые Veka WHS72 150*120 2-х створчатые	шт.			
ЭПП Техноплекс	куб.м			
Материалы на цементно-песчаную стяжку пола	кв.м			
Работа				
Монтаж окон пластиковых	шт.			
Монтаж стяжки пола	кв.м			

Сумма по разделу "Дополнительные материалы по строительству":				0,00р.
Дополнительные материалы	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Итого
Доставка всех материалов на Объект				
Амортизация инструмента				
Накладные расходы и расходный инструмент				

Состав работ по разделу "Работа компании"				
Отлаженная система поставки материалов со скидками позволит Вам сэкономить.				
Организация строительных работ на объекте и постоянный контроль за исполнением положений рабочего проекта дома.				
Фото и видео фиксация этапов работ, включая скрытые - Ваше спокойствие.				
Двойной (мастер и главный инженер) технический контроль за соблюдением технических решений.				
Информирование Заказчика о ходе работ и ответы личного менеджера на любые вопросы, касающихся ведения строительства и используемых технических решений.				
Сумма по разделу "Работа компании":				0,00р.
СК "Золотое Сечение"	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Итого
Геология грунта на пятне застройки				
Изготовление ЭП (эскизного проекта)				
Изготовление РП (рабочего проекта)				
Бытовка на весь период строительства				
Биотуалет на весь период строительства				
Погрузочно-разгрузочные работы				
Комплексное снабжение объекта				
Технический надзор				
Сметная прибыль				

Итого, по калькуляции, включая НДС	0,00р.
---	---------------

*Предложение действительно в течение 7 дней.

*Объем материалов и работ требует уточнения после проверки рабочего проекта Заказчика

Справочная информация.
Расходные инструменты.
Бензин, масло для бензопилы, цепи для бензопилы, диск для дисковой пилы, болты и гайки для мотобура, степлер, скобы для степлера, рулетки, лезвия для ножа строительного, круги отрезные по металлу, биты крестовые, сверло для шпилек, шнур-шпагат, мешки для мусора плотные и др.
Амортизация инструмента.
Сварочный аппарат, виброплита, вибратор глубинный, насос для откачки воды, мотобур, бензопила, дисковая пила, машинка отрезная, шуруповёрт, прожектор, бетономешалка, генератор и др.