

**ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ**

Объект - жилой дом из блоков BRAER в КП Нефтино, уч. 47

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.-во на осн. изм.	Кол.-во итого	Назначение	Примечание
<b>НУЛЕВОЙ ЦИКЛ - устройство фундамента</b>						
1	Ж/б плита толщина 300	С/м3		203,17 / 61		измеритель
2	Цоколь Ц-1, высота 200	м.п./м3		107,85/9,96		измеритель
3	Цоколь Ц-2, высота 500	м.п./м3		23/3,25		измеритель
4	Доска 40x100x6000 сорт 2	куб.м.		1,1	опалубка плиты	
5	Доска 40x100x6000 сорт 2	куб.м.		3,3	опалубка Ц-1,2	
6	Доска 40x100x6000 сорт 2	куб.м.		0,15	временный приямок ввода сетей	
7	Саморезы по дереву 70мм	кг		8		
8	Линокрот ХПП 15м	рул.		18	Г/И на песчаное основание	
9	Песок средней фракции карьерный	т.		160	основание под фундамент	
10	Пеноплекс 1200x600x50 (упк. 8шт.)	упк.		44	Утепление	
11	Дюбель для теплоизоляции тарельчат	шт.		75	крепление Пеноплекс верт.	
12	Газовый балон 50л. с газом	шт.		1	для линокрома	
13	Битумная мастика холодная	кг		30	вертикальная Г/И	
14	Бетон М300	м3		64	на плиту	
15	Бетон М300	м3		15	на Ц-1,Ц-2	
16	ПНД труба 110x3000	шт.		3	вводы сетей	
17	ПНД труба 110x1000	шт.		5		
18	ПНД тройник 110-110-110 45град	шт.		1		
19	ПНД заглушка 110	шт.		1		
20	ПНД отвод 110 45 град	шт.		4		
21	ПНД муфта 110-50	шт.		1		
22	ПНД труба 50x3000	шт.		4		
23	ПНД труба 50x1000	шт.		1		
24	ПНД отвод 50 45 град	шт.		6		
25	ПНД заглушка 50	шт.		3		
26	ПНД труба 32 ХВС	м		35		
27	ПНД труба 32 газ	м		15		
28	СИП кабель 4x16	м		15		
29	Ц/п смесь сухая М200	меш		2		
30	Термофлекс 110 толщина 20мм	м.п.		16		
31	Термофлекс 50 толщина 20мм	м.п.		9		
32	Термофлекс 32 толщина 20мм	м.п.		35		
33	Скотч стойкий	шт.		5		

34	Скобы для степлера	шт.		5000		
35	Арматура 12мм А-500 длина 6000	шт.		475		
36	Арматура 8мм А-400 длина 6000	шт.		150		
37	Фиксатор арматуры - звездочка 50	шт.		130		
38	Фиксатор арматуры - стульчик 50	шт.		300		
39	Вязальная проволока обожженная	кг		40		
40	Электроды	кг		20		
41	Греющий кабель, 30м	шт.		2		
42	Муфта к греющему кабелю соединитель	шт.		4		
<b>Материалы для зимнего производства работ</b>						
1	Доска 40x100x6000 сорт 2	м3		1		
2	Брезент, длина 3x15м	шт.		9		
3	Тепловая пушка	шт.		1		
4	Газовый балон 50л. с газом	шт.		1		
5	Скобы для степлера	шт.		1000		
<b>ОСНОВНОЙ ЦИКЛ</b>						
<b>Перекрытия технического подполья</b>						
1	Руберойд РКП-350	рул.		11	Г/И по обрезу	
2	ПБ 68.12-8К7	шт.		4	Всего: 36 шт. плит перекрытий	
3	ПБ 60.12-8К7	шт.		1		
4	ПБ 60.10-8К7 добор	шт.		1		
5	ПБ 42.12-8К7	шт.		4		
6	ПБ 36.12-8К7	шт.		3		
7	ПБ 36.10-8К7 добор	шт.		1		
8	ПБ 36.9-8К7 добор	шт.		1		
9	ПБ 35.12-8К7	шт.		3		
10	ПБ 23.12-8К7	шт.		7		
11	ПБ 23.5-8К7 добор	шт.		1		
12	ПБ 23.6-8К7 добор	шт.		1		
13	ПБ 25.12-8К7	шт.		8		
14	ПБ 25.6-8К7	шт.		1		
15	Брусok 50x50x3000 сорт 2	шт.		36		подкладные под плиты
16	Цементно-песчаный раствор М200	м3		2	монтаж плит перекрытия, заделка рустов, заделка	
17	Бетон М300	м3		8,5	МУ 1 этажа - 35,31м2	
18	Арматура D12A500, 6м	шт.		95	МУ 1 этажа	
19	Арматура D8A400, 6м	шт.		6		
20	Фиксатор арматуры колесико 30мм	шт.		90		
21	Фанера ФСФ 1220*2440, 12мм	шт.		13		
22	Саморезы 45 по дереву	кг.		2		
23	Вязальная проволока обожженная	кг.		8		
24	Минплита Роквул 1000x600x50мм (4шт в упк.)	упк.		3	утепление мостиков холода	

25	Кирпич керамический полнотелый М150	шт.		920	Ц-3 кладка 2,3м3	
26	Кладочный ц/п раствор М100	м3		0,6		
<b>Возведение стен</b>						
27	Керамический блок BRAER CB-510	м3		194	184,81 м3	
28	Керамический блок BRAER CB-380	м3		46	44,02 м3	
29	Керамический блок BRAER CB-250	м3		25	23,1 м3	
30	Керамический блок BRAER CB-510 доборные 1/2	м3		5		
31	Керамический блок BRAER CB-380 доборные 1/2	м3		1,5		
32	Керамический кирпич полнотелый М150	м3		3		
33	LM21 BRAER кладочный раствор	шт.		270	кладка стен	
34	Ц/п раствор М200 монтажный	м3		3	под плиты перекрытия	
35	Стеклотканая сетка, ширина рулона 1 м толщина 1мм, ячейка	м.п.		750	в швы кладки	
36	Минплита Роквул 1000х600х50мм (4шт в упк.)	упк.		2	утепление мостиков холода	
37	Кладочная сетка D3 В1 ячейка 40*40	м2		80	под плиты перекрытия	
38	Кладочная сетка D5 В500 ячейка 40	м2		20	на эркер	
39	Бетон М300	м3		2,1	Пр-1 прогон	
40	Бетон М300	м3		1,2	Пр-2 прогон	
41	Бетон М300	м3		0,5	ОП-1	
42	Арматура D25 А500,7м	шт.		4	Пр-1 прогон	
43	Арматура D25 А500,4м	шт.		8	Пр-2 прогон	
44	Арматура D18 А500,7м	шт.		5	Пр-1 прогон	
45	Арматура D18 А500,4м	шт.		4	Пр-2 прогон	
46	Арматура D12 А500, 6м	шт.		16	ОП-1, Пр-1, Пр-2	
47	Арматура D8 А400, 6м	шт.		1	ОП-1	
48	Швеллер 30, 5м	шт.		2	Пр-2 прогон	
49	Брус клееный 250х250х3950	шт.		4	стойки балкона	
50	Антисептик безцветный Тиккурила	кг.		1	стойки	
51	Руберойд РКП-350	рул.		1	Г/И стойки	
52	Опора колонны 140х90 PPD	шт.		4	крепеж стоек балкона	
53	Пластина стальная 250х250х3	шт.		4	крепеж стоек балкона	
54	Глухарь 6х90	шт.		32	крепеж стоек балкона	
55	Бетон М300	м3		3,7	Перемычки монолитные ж/б ПБм-1,2,3,4,5	
56	Арматура D12 А500, 6м	шт.		28		
57	Арматура D8 А400, 6м	шт.		18		
58	Перемычка брусковая ЗПБ 13-37	шт.		41	Перемычки сборные	
59	Перемычка брусковая ЗПБ 16-37	шт.		2		
60	Перемычка брусковая ЗПБ 21-8	шт.		13		
61	Перемычка брусковая ЗПБ 18-8	шт.		5		
62	Перемычка брусковая ЗПБ 27-8	шт.		8		
63	Перемычка брусковая ЗПБ 25-8	шт.		4		
64	Перемычка брусковая ЗПБ 30-8	шт.		1		
65	Перемычка брусковая 5ПБ 31-27	шт.		1		
66	Минплита Роквул 1000х600х50мм (4шт в упк.)	упк.		2	утепление мостиков холода в	

67	Минплита Роквул 1000х600х100мм (2шт в упк.)	упк.		7	перемычках	
<b>Перекрытие первого этажа</b>						
2	ПБ 25.12-8К7	шт.		2	Всего: 27 шт. плит перекрытий	
	ПБ 61.12-8К7	шт.		4		
3	ПБ 43.12-8К7	шт.		9		
4	ПБ 43.10-8К7 добор	шт.		1		
5	ПБ 43.6-8К7 добор	шт.		1		
6	ПБ 24.12-8К7	шт.		3		
7	ПБ 61.5-8К7 добор	шт.		1		
8	ПБ 35.12-8К7	шт.		3		
9	ПБ 27.12-8К7	шт.		2		
10	ПБ 27.8-8К7 добор	шт.		1		
11	Брусok 50х50х3000 сорт 2	шт.		27	подкладные под плиты	
12	Цементно-песчаный раствор М200	м3		2		
13	Бетон М300	м3		6,3	МУ - 25,83 м2	
14	Арматура D12A500, 6м	шт.		72		
15	Арматура D8A400, 6м	шт.		5		
16	Фиксатор арматуры колесико 30мм	шт.		70		
17	Фанера ФСФ 1220*2440, 12мм	шт.		10		
	Доска 50х100х6000 сорт 2	шт.		0,5		
18	Саморезы 45 по дереву	кг.		2		
	Вязальная проволока обожженная	кг.		8		
	Саморез 70	кг		2		
	Гвоздь 120	кг		2		
	Швеллер 24, 6,2м	шт.		3		
19	Вязальная проволока обожженная	кг.		8		
<b>Перекрытие второго этажа</b>						
17	Бетон М300	м3		48,56	монолитная железобетонная плита перекрытия - 239,61 м2	
18	Арматура D12A500 6м	шт.		670	армирование монолитной железобетонной плиты перекрытия. 2 сетки с ячейками 200	
18	Арматура D8A400, 6м	шт.		32	армирование монолитной железобетонной	
16	Фиксатор арматуры колесико 30мм	шт.		700	монолитная железобетонная плита перекрытия	
	Саморез 70	кг		5	опалубка	
	Гвоздь 120	кг		5		
	Масло М8-М10 или отработка	литр		4		
	Фанера ФСФ 1220*2440, 12мм	лист		90		
	Доска 50х100х6000 сорт 2	м3		1		
<b>Стропильная система</b>						
пиломатериалы						
	Доска 50х200х6000	шт.		95	мауэрлат, стропильная нога, лежень	
	Доска 100х200х6000	шт.		15	ребро	
	Брус 200х200х6000 сорт 1	шт.		15	обвязка, кобылки	
прочее						

КС Нефтино 47 дом приложение 1

Антисептик безцветный Тиккурила Валлти	л.		10		
Реберойд РКП-350	рул.		6		
Анкер 6x150	кг.		2	крепление мауэрлата и обвязки. 1ярус.. 28шт	
Анкер болтовой 6x120	кг.		2	крепление стойки к перекрытию. 26шт	
Уголок 100	шт.		200	1ярус: к стропильной ноге и мауэрлату. 2ярус: стойка к перекрытию, обвязка, конек.	
Глухарь 6x90	кг.		3	1ярус: крепление лобовой доски к стропильной ноге. 2ярус: крепление уголка к коньку, к обвязке. 170 шт	
Глухарь 45	кг.		1,5	уголок к мауэрлату 21 шт.	
Саморезы 45 по дереву	кг.		8	стропильная нога, мауэрлат, обвязка. 486 шт.	
Саморезы 75	кг.		5	конек, стропила. 272 шт.	
Шпилька М12*1000	шт.		15	стойка, конек	
Гайка, шайба М12	шт.		60		
Скобы 250x6	шт.		12	конек к стойке	
Гвозди 150	кг.		5	стропила, затяжка	

[www.gsection.ru](http://www.gsection.ru)